

ROMÂNIA
JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL PETRESTI

H O T Ă R Ă R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici , aferenti proiectului
„Amenajare santuri dalate pe strada Neajlovului in comuna Petresti, judetul Dambovita ”

**CONSILIUL PETRESTI, JUDETUL DAMBOVITA
AVAND IN VEDERE:**

- Expunerea de motive a primarului comunei Petrești;
- raportul de specialitate al compartimentului cadastru si urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Petresti
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;
- prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile O.U.G nr.28/2013 pentru aprobarea programului national de dezvoltare locala , cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile HG nr. 907 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice
- prevederile 10, art. 36 alin. (2), lit.”b”, alin. (4), lit.”d”, art (6) lit.”a”pct.1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si art.115 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

ART. 1 Se aproba indicatorii tehnico-economici , aferenti proiectului „Amenajare santuri dalate pe strada Neajlovului in comuna Petresti, judetul Dambovita ”conform Studiului de fezabilitate , elaborat de SC STRUCT QUALITY AND BUILDING S.R.L., dupa cum urmeaza :

Indicatori economici:

- valoarea totală a devizului (fara TVA): 212.293,397 lei
- din care construcții-montaj (fara TVA): 178.397,812 lei

Indicatori tehnici:

- 195 m rigola carosabila
- 718,25 mp acostamente betonate
- 574 m santuri din beton
- 19 buc podete
- Intre Km 0+065-km 0+195 pe partea stanga si intre km 0+370 – km 0+435 pe partea dreapta se vor realiza rigole carosabile.

- Intre Km 0+065+ km0+370 si intre km 0+435 – km 580 pe partea dreapta, precum si intre km 0+195 – km 0+510 pe partea stanga se vor realiza santuri de beton.
- Accesele la proprietati se vor realiza cu podete corugare Ø315 conform detaliilor.

Durata estimata de executie a obiectivului de investitii:

- 6 luni, din care trei luni este perioada de executie
ART.2. - Finațarea obiectivului de investiție se va face din bugetul local.

ART. 3 – Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se obliga compartimentul cadastru si urbanism si biroul contabilitate, din cadrul Primariei comunei Petresti si se comunica celor interesati de catre secretarul comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA
D-na consilier, Mocaita Mariana



Nr.34
Data 28.06.2018

AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETAR,
Ing. Zamfirescu Mihaela